

# Bekanntmachung

Die LWB mbH beabsichtigt, je nach Vollständigkeit der Teilnehmeanträge je Los ca. 8 Unternehmen – auch Bietergemeinschaften – zur Abgabe von Angeboten aufzufordern. Voraussetzung für die Annahme von Bewerbungen sind vollständige Nachweise (s. unten).

**Baumaßnahmen:** Erneuerung Elektroinstallation

**Leistungsorte:** Los 1 Poserstraße 57 – 67, Los 2 Poserstraße 69 – 79, Los 3 Poserstraße 81 – 87 in 04347 Leipzig

**Leistungsumfang:**

## Los 1 – Poserstraße 57 – 67

- Errichtung von 4 Zäblerschränken mit je 11 Zähler
- Errichtung von 2 Zäblerschränken mit je 16 Zähler
- Erneuerung von 70 Stück 4-reihigen AP-Verteilungen in den Wohnungen unter bewohnten Bedingungen
- Verlegung von ca. 2200 m Zuleitungskabel vom Zähler zur UV-Whg.
- Verlegung von ca. 4500 m Kabel von der UV-Whg- in die Küche und ins Bad
- Installation von ca. 1500 m Installationskanal in den Wohnungen
- Montage von ca. 90 m<sup>2</sup> Brandschutzverkleidung F90 in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 90 m Brandschutzkanal F90 in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 90 m Kabelleiter F90 in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 120 St. Installationsgeräten in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 270 St. Installationsgeräten in den Wohnungen unter bewohnten Bedingungen
- Demontage der Altinstallation (ca. 70 Verteiler, 400 m Kanal, 100 m<sup>2</sup> Blechverkleidung in den Treppenhäusern)
- Malerseitige Ausbesserungsarbeiten in den Treppenhäusern und Wohnungen

## Los 2 – Poserstraße 69 – 79

- Errichtung von 6 Zäblerschränken mit je 11 Zähler
- Erneuerung von 60 St. 4-reihigen AP-Verteilungen in den Wohnungen unter bewohnten Bedingungen
- Verlegung von ca. 1900 m Zuleitungskabel vom Zähler zur UV-Whg.
- Verlegung von ca. 3800 m Kabel von der UV-Whg- in die Küche und ins Bad
- Installation von ca. 1300 m Installationskanal in den Wohnungen
- Montage von ca. 90 m<sup>2</sup> Brandschutzverkleidung F90 in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 90 m Brandschutzkanal F90 in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 90 m Kabelleiter F90 in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 120 St. Installationsgeräten in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 250 St. Installationsgeräten in den Wohnungen unter bewohnten Bedingungen
- Demontage der Altinstallation (ca. 60 Verteiler, 350 m Kanal, 100 m<sup>2</sup> Blechverkleidung in den Treppenhäusern)
- Malerseitige Ausbesserungsarbeiten in den Treppenhäusern und Wohnungen

## Los 3 – Poserstraße 81 – 87

- Errichtung von 4 Zäblerschränken mit je 11 Zähler
- Erneuerung von 40 St. 4-reihigen AP-Verteilungen in den Wohnungen unter bewohnten Bedingungen
- Verlegung von ca. 1.300m Zuleitungskabel vom Zähler zur UV-Whg.
- Verlegung von ca. 2.600 m Kabel von der UV-Whg- in die Küche und ins Bad
- Installation von ca. 900 m Installationskanal in den Wohnungen
- Montage von ca. 60m<sup>2</sup> Brandschutzverkleidung F90 in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 60 m Brandschutzkanal F90 in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 60 m Kabelleiter F90 in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 80 St. Installationsgeräten in den Treppenhäusern
- Montage von ca. 180 St. Installationsgeräten in den Wohnungen unter bewohnten Bedingungen
- Demontage der Altinstallation (ca. 40 Verteiler, 300 m Kanal, 65 m<sup>2</sup> Blechverkleidung in den Treppenhäusern)
- Malerseitige Ausbesserungsarbeiten in den Treppenhäusern und Wohnungen

**Aufteilung in Lose:** ja, Bewerbungen sind für jedes Los in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit möglich

**Voraussichtl. Ausführungsfrist:** 09.03.2020 – 30.11.2020

**Bewerbungen bis:** 25.09.2019

**zu richten an:** Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH, Zentraler Einkauf/Vergabe, Wintergartenstraße 4 in 04103 Leipzig, Telefon 0341 9922-9423, einkauf@lwb.de

**Ausgabe/Versand:** 02.10.2019

**Angebotseinreichung:** 29.10.2019

**Bindung an das Angebot bis:** 14.12.2019

Die Berücksichtigung von Bewerbungen richtet sich nach der Vollständigkeit der beigefügten Nachweise. Ein Anspruch oder Erklärungen seitens des Bauherrn auf Berücksichtigung bestehen nicht.

**Nachweise:** Die nachfolgend genannten Nachweise sind mit der Bewerbung vorzulegen!

- Nachweis der Fachkunde durch Eintragung in die Handwerksrolle/ IHK für Elektroinstallation
- Aktuell gültige Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft
- vergleichbare Ausführungen/Referenzen in den letzten 3 Geschäftsjahren
- Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
- Anzahl gewerblicher Arbeitnehmer nach Berufsgruppen
- Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 1 Jahr)
- bei GbR Vertretungsvollmacht

Bietergemeinschaften haben die Mitglieder, den bevollmächtigten Vertreter und die Absicht, im Auftragsfall eine ARGE zu bilden, zu nennen. Die Nachweise gelten für die Mitglieder ebenso.

**www.lwb.de**